

レンタル

販売

2023.02_Vol24

ユニットハウスのご紹介

連棟・現場使用の場合

折りたたみ方式



1 施工開始



2 折りたたまれたハウスの組み立て作業を開始します。



3 屋根を吊ると柱が自動的に起き、少人数で施工可能です。



4 安全を確認しながら、固定作業に入ります。



5 屋根・柱・床をボルトで固定し、躯体の完成です。



6 システム化された壁面パネルを取り付けます。



7 ガラス戸をセットして完了です。



8 1ユニット規模でしたら約1時間で完成します。



折りたたみ積込で効率的な輸送

商品情報はこちらで検索



CT-J [シーティージェイ]

単棟・設置でスピード施工



フレーザー
漏電フレーザー

照明器具
換気扇

標準備品



間取り、オプション
ご相談下さい

エアコンはオプションです

現場での仮設電気設備工事もお任せください

防犯豆情報

振動を感知すると大音量でブザーが鳴る！



組立ハウスもご用意出来ます

お問い合わせはコチラまで
大三建商株式会社

〒110-0012 東京都台東区竜泉1-31-4
T)03-3871-3311 F)03-3871-0345
URL www.daisan-k.com

